

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Pouvoir adjudicateur : **Centre Hospitalier de Béziers**
2 rue Valentin Haüy
BP 740
34525 BEZIERS

Libellé de la consultation* : **Installation chambre froide office Pinède**

N° de la consultation* : **2019-14**

Date de mise en ligne : **18/04/19**

* (à rappeler dans votre offre)

Personne chargée du dossier :

M : Georges BLAZQUEZ
Tél : 04.67.35.71.79
Georges.blazquez@ch-beziers.fr

Cahier des charges :

Fourniture et pose chambre froide positive ,avec groupe silencieux, coffret de régulation électronique
- Visite obligatoire

Pièces à fournir pour la remise des offres :

- Offres de prix
- RIB

Critères de choix :

- Prix : 60 %
- Valeur technique: 40 %

Date limite de remise des offres

Le 17/05/2019 à 12h00

Adresse d'envoi des propositions

CENTRE HOSPITALIER
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
A l'attention de Georges Blazquez
2 Rue Valentin Haüy – B.P. 740
34525 BEZIERS Cedex

C.C.T.P.

CENTRE HOSPITALIER

DE BEZIERS

INSTALLATION CHAMBRE FROIDE OFFICE PINEDE

DU SITE PERRAL

SOMMAIRE

I. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

II. DESCRIPTION GENERALE

III. PROGRAMME DES BESOINS

IV. PROGRAMMES TECHNIQUES

V. DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES PAR LOT

I – PRESENTATION GENERALE DU PROJET

La présente consultation de travaux a pour objet l'installation d'une chambre froide positive dans l'office de la pinède **SITE PERREAL**.

Tous les travaux bâtiment doivent être conformes à la réglementation en vigueur et suivant les règles de sécurité. L'établissement relève :

- de la réglementation Type U et J
- des dispositions générales applicables aux ERP

Cette consultation se décompose en 1lot :

▪ LOT unique

II – DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

→ ETAT DES LIEUX

Le bâtiment se situe dans l'enceinte du Site Perréal, situés en rez de chaussée. Ces locaux destinés à l'accueil des personnes âgées sont en activités.

Une visite préalable est obligatoire afin d'appréhender l'état des lieux et prendre en compte les contraintes de déroulement des travaux (Cf. fiche hygiène et sécurité). Une attestation de visite sera délivrée à cette occasion. Cette dernière remise avec le dossier des offres.

III – PROGRAMME DES BESOINS

→ PRESCRIPTIONS COMMUNES

Principalement, les travaux prévus au présent document concernent :

- Fourniture et installation d'une chambre froide positive sans sol , Parois et plafond
- Marque :TELEWING modèle TELECLIP ou équivalent
- Dimension intérieure 250 x 180 x H 220 cm.
- 1 porte pivotante 90 x 200 pour cf, épaisseur 80mm étanche,
- Tôle laqué teinte ral 9010
- Groupe super silencieux de marque zanotti modèle :SIL9315C ou équivalent ,
Puissance frigo 1909W à -10° C ,
- Evaporateur cubique SHCP025/16A4S ou équivalent,
Puissance frigo : 1800 W /1300 w –DT8°K +2°C/DT77°K618°C

- Débit d'air 800m3/h
-
- Kit + coffret /R452A ou équivalent conforme HACCP , raccordable pc informatique (logiciel fourni)
- Coffret de régulation électronique
- 3 rayonnages de base marque :CAMBRO modèle :MPU41218V4PKG ou équivalent
- charge de 200 kg par étagères
- Dimension 1280 x400 x H 1800 mm , 1580 x 400 x H 1800mm , 1380 x 500 X H 1800 mm
-
- **Variante** : proposer un fonctionnement de la chambre froide avec 2 groupes au lieu d'un seul

→ **LOCAUX CONCERNES**

- **BATIMENT : R**

IV – PROGRAMME TECHNIQUE

→ **ETENDUE DES PRESTATIONS**

Les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants. Toutes les précautions seront prises pour ne causer aucun dégât à ces ouvrages (ouvrages mitoyens).

L'activité du Centre Hospitalier de Béziers devra se poursuivre sans gêne pour ses utilisateurs. L'entrepreneur aura à charge de programmer avec la Direction des Services Techniques toutes interruptions et/ou coupures sur les réseaux (eau, électricité, fluides, etc...).

Une éventuelle incompatibilité due aux bruits, aux poussières, etc..., peut amener la Direction des Services Techniques à interrompre l'activité momentanée du chantier sans préjudice financier pour l'entreprise.

→ **Seront prévus et chiffrés dans l'offre :**

- Toutes les mesures nécessaires à la sécurité collective, conformément aux recommandations de la commission de sécurité de la chambre syndicale nationale.
- Toutes les prestations de montage et frais afférents aux matériaux et matériels, etc...
- Enlèvement des déchets et nettoyages

- Protection des ouvrages existants pendant la durée des travaux.

- L'entrepreneur devra procéder aux divers essais nécessaires permettant d'apprécier la bonne exécution de ses travaux.

- L'entrepreneur devra obtenir un permis de feu avant travaux nécessitant l'emploi du chalumeau ou appareils thermiques (se rapprocher des Services Techniques la veille de l'exécution des travaux.

HYGIENE ET SECURITE

Les entreprises seront tenues de prendre à leur charge toutes les mesures de sécurité et d'hygiène nécessaires au respect des textes réglementaires.

☒ RESPECT D'HYGIENE

- Fermer l'espace occupé par le chantier
- Maintenir constamment le chantier et les circuits d'évacuation des gravats en état convenable de propreté.
- Eviter toutes les nuisances (bruits, poussières, etc....)

☒ RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE

- Sécurité Incendie :
- **Pour tout point chaud, un permis de feu doit être retiré auprès du service Sécurité ainsi que pour toute intervention sur les organes de mise en sécurité et de protection.**

☒ RESPECT DES CONSIGNES PARTICULIERES DU CHANTIER

- Toutes interventions sur les réseaux devront être d'un commun accord, programmées avec un responsable de la Direction des Services Techniques du Centre Hospitalier.
- L'amplitude horaire sera définie pour chaque opération ainsi que les accès, stationnement, etc....

TOUS LES LOCAUX ET ZONES SONT IDENTIFIER PAR DES PLAQUES DE MAINTENANCES COLLEES .CELLES-CI DEMEURERONT EN ETAT D' ORIGINE.

V – DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES PAR LOT

CCTP

LOT - UNIQUE

LA VISITE DES LIEUX EST OBLIGATOIRE

CONTACT POUR RENDEZ- VOUS :

GEORGES BLAZQUEZ TEL : 04 67 35 71 79

georges.blazquez@ch-beziers.fr

LOT UNIQUE

1 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise doit le cantonnement du chantier jusqu'à la fin du chantier

La Fourniture et installation de la chambre froide , du groupe froid , du raccordement électrique à l'armoire TGBT, Avec cable sous protection , fixations et supportage compris.

De sa mise en route.

Les consignations seront réalisés par les électriciens du CHB

LOCALISATION : OFFICE PINEDE I.O..24



A LA LIVRAISON LES ENTREPRISES DOIVENT LE PARFAIT NETTOYAGE DU CHANTIER

→ Visite initiale :

Une visite préalable au devis sera réalisée. Un avis de visite sera remis et joint au dossier afin que celui-ci soit recevable.

→ Vérification des travaux :

Une fois les travaux terminés, le chargé d'affaire du Centre Hospitalier de Béziers vérifiera la conformité.