

**DEPARTEMENT DE L'HERAULT  
VILLE DE BEZIERS**

**Centre Hospitalier ZAC de Montimaran  
BP 740  
34525 Béziers**

**EXTENSION DU SERVICE USC  
NIVEAU -1 – ZONE J**

Maître d'Ouvrage  
**Centre Hospitalier  
2 rue Valentin Haüy  
ZAC de Montimaran  
BP 740  
34525 Béziers**  
Tél. 04 67 35 70 35 – Fax. 04 67 35 72 00

Bureau d'Etudes  
**EREN Ingénierie**  
Immeuble Le Polygone A – Sud  
1950, Avenue du Maréchal Juin  
CS 93031 – 30908 NIMES CEDEX 2  
Tél. 04 66 29 22 88 - Fax 04 66 29 22 67  
Courriel : [eren@free.fr](mailto:eren@free.fr)

**DPGF LOT n°5 Courants forts - Courants faibles**

N°	LIBELLE D'ARTICLE	U	QTE	P.U	MONTANT HT
<b>5.2</b>	<b><u>PRESTATIONS PRELIMINAIRES</u></b>				
5.2.1	Dépose des installations existantes	Ens	1		
5.2.3	Plans et documents d'exécution et de chantier				PM
	<i>Sous total § 5.2 - Prestations préliminaires</i>				
<b>5.3</b>	<b><u>COURANTS FORTS</u></b>				
<b>5.3.2</b>	<b>Protection foudre</b>				
	Sans objet				SO
	<i>Sous total § 5.3.2 - Protection foudre</i>				SO
<b>5.3.3</b>	<b>Prises de terre et équipotentialité</b>				
5.3.3.3	Liaisons équipotentielle conformes au CCTP	Ens	1		
5.3.3.4	Liaisons équipotentielle supplémentaires conformes au CCTP	Ens	1		
5.3.3.5	Liaisons équipotentielle supplémentaires conformes au CCTP pour les locaux à usage médical	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.3.3 - Prises de terre et équipotentialité</i>				
<b>5.3.4</b>	<b>Tableaux électriques</b>				
	Armoire et coffret conformes au CCTP y compris toutes sujétions de montage et de raccordement :				
5.3.4.2	<u>Tableaux "Normal Secours"</u>				
	- Complément et modification EL03-BS	Ens	1		
	- Tableau EL03b-BS	Ens	1		
5.3.4.3	<u>Tableaux "Ondulé"</u>				
	- Complément et modification ON03-BS	Ens	1		
	- Tableau ON03b-BS	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.3.4 - Tableaux électriques</i>				
<b>5.3.5</b>	<b>Distribution Principale</b>				
	Chemin de câbles courants forts	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.3.5 - Distribution Principale</i>				
<b>5.3.6</b>	<b>Distribution secondaire</b>				
	Câblage et raccordement des équipements terminaux (éclairage, PC, divers) comprenant câbles, fils, moulures, fourreaux, saignées et rebouchages, boîtes de dérivation et toutes sujétions de mise en oeuvre conforme au CCTP	Ens	1		

N°	LIBELLE D'ARTICLE	U	QTE	P.U	MONTANT HT
	Goulotte de distribution à clipage direct <i>Sous total § 5.3.6 - Distribution secondaire</i>	MI	5		
<b>5.3.7</b>	<b>Eclairage normal</b> Luminaires y compris sources adaptées, accessoires de montage et de raccordement :				
5.3.7.4	<u>Eclairage intérieur</u>				
	<u>Luminaire type 01 :</u>	Uté	9		
	<u>Luminaire type 02 :</u>	Ens	2		
	<i>Sous total § 5.3.7 - Eclairage normal</i>				
<b>5.3.8</b>	<b>Eclairage de sécurité</b> Sans Objet <i>Sous total § 5.3.8 - Eclairage de sécurité</i>				SO SO
<b>5.3.9</b>	<b>Appareillage</b> Interrupteur simple allumage - IP20 / IK04 Bouton poussoir - IP20 / IK04 Prise de courant 16A 2P+T - IP20 / IK04 Prise de courant 16A 2P+T rouge - IP20 / IK04 <i>Sous total § 5.3.9 - Appareillage</i>	Uté	2		
		Uté	3		
		Uté	6		
		Uté	2		
<b>5.3.10</b>	<b>Matériels spécifiques</b>				
5.3.10.1	Arrêt d'urgence électricité	Ens	2		
5.3.10.2	Poste de Travail informatique type 1(PT1)	Uté	2		
	Poste de Travail informatique type 2 (PT2)	Uté	3		
	<i>Sous total § 5.3.10 - Matériels spécifiques</i>				
<b>5.3.11</b>	<b>Alimentations en attentes</b>				
5.3.5.3	Alimentations équipements Lot CVC	Ens	1		
5.3.5.4	Alimentations équipements Lot Fluides Médicaux <i>Sous total § 5.3.11 - Alimentations en attentes</i>	Ens	1		
<b>5.4</b>	<b>COURANTS FAIBLES</b>				
<b>5.4.1</b>	<b>Généralités concernant la distribution courants faibles</b> Chemin de câbles courants faibles <i>Sous total § 5.4.1 - Généralités concernant la distribution courants faibles</i>	Ens	1		

CH de Béziers - Extension du service USC - Niveau -1 - Zone J -

Lot N°5 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

N°	LIBELLE D'ARTICLE	U	QTE	P.U	MONTANT HT
<b>5.4.2</b>	<b>Sécurité Incendie</b>				
	Déplacement détecteur optique existant sur le faux-plafond	Uté	3		
	Indicateur d'action	Uté	91		
	Mise à jour de la programmation	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.4.2 - Sécurité incendie</i>				
<b>5.4.3</b>	<b>Téléphonie</b>				
	Sans Objet				
	<i>Sous total § 5.4.3 - Téléphonie</i>				
<b>5.4.4</b>	<b>Pré-câblage VDI</b>				
	Complément SRI-BS32	Ens	1		
	Cordon de brassage catégorie 6a	Uté	18		
	Prise RJ45 catégorie 6a intégrée au poste de travail	Uté	5		
	Prise RJ45 catégorie 6a - IP20 / IK02	Uté	13		
	Câblage capillaire conformes aux normes ISO/IEC comprenant câbles 4 paires catégorie 6a, fourreaux, goulottes et toutes sujétions de mise en œuvre conformes au CCTP.	Ens	1		
	Recette	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.4.4 - Pré-câblage VDI</i>				
<b>5.4.5</b>	<b>Appel infirmière</b>				
	Centrale				PM
	Déplacement de la passerelles TCP/IP existante	Ens	1		
	Afficheur de station	Uté	1		
	Hublot de signalisation à Led	Uté	3		
	Module afficheur de chambre	Uté	3		
	Manipulateur 1 bouton y compris prise	Uté	3		
	Câblage et raccordement des équipements comprenant, câbles tubes IRL, fourreaux, saignées, rebouchages, et toutes sujétions de mise en œuvre conformes au CCTP.	Ens	1		
	Paramétrage	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.4.5 - Appel infirmière</i>				
<b>5.4.6</b>	<b>Télévision</b>				
	Station de Tête	PM			
	Prise coaxiale FM/TV/SAT - IP20 / IK02	Uté	3		

CH de Béziers - Extension du service USC - Niveau -1 - Zone J -

Lot N°5 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

N°	LIBELLE D'ARTICLE	U	QTE	P.U	MONTANT HT
	Câblage et raccordement des équipements comprenant, amplificateurs, répartiteurs câbles coaxiaux, tubes IRL, fourreaux, saignées, rebouchages, et toutes sujétions de mise en œuvre conformes au CCTP.	Ens	1		
	Recette	Ens	1		
	<i>Sous total § 5.4.6 - Télévision</i>				
<b>5.5</b>	<b><u>MISE EN SERVICE, NOTICES, PLANS</u></b>				
5.5.1	ESSAIS AVANT TRAVAUX	Ens	1		
5.5.2	PLANS ET NOTICES	Ens	1		
5.5.3	GARANTIE	Ens	1		
5.5.4	FORMATION	Ens	1		
	<i>Sous-total § 5.5 - Mise en service, notices, plans</i>				

